ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสระขุด หมู่ ๒ ท่อกรุ ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๙๐เมตร ทดสอบน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม.

พร้อมติดตั้งถังประปาและถังกรอง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๒ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี **แบบ ปร.๔**

ฝ่ายประมาณราคา งานออกแบบและควบคุมอาคาร กองช่าง อบต.นนทรี

เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
๑	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ ø ๖ นิ้ว	๙๐.๐๐	เมตร			๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	
๒	ท่อพีวีซี ชั้น ๘๕ ø ๖ นิ้ว ยาว ๔ เมตร	๒๒.๐๐	ท่อน	๑,๒๐๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐			๒๖,๔๐๐.๐๐	
๓	ท่อเซาะร่อง ø ๖ นิ้ว ยาว ๔ เมตร	๑.๐๐	ท่อน	๒,๑๔๐.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐			๒,๑๔๐.๐๐	
๔	ท่อรับทรายพีวีซี ชั้น ๘๕ ø ๖ นิ้ว ยาว ๔ เมตร	๑.๐๐	ท่อน	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐			๑,๒๐๐.๐๐	
๕	โคลนวิทยาศาสตร์	๑๒.๐๐	ถุง	๙๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐			๑๐,๘๐๐.๐๐	
๖	งานเทคอนกรีตบ่อบาดาล	๑.๐๐	งาน	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
	รวม							๑๗๘,๐๔๐.๐๐	