

ส่วนราชการ กองช่าง อบต.นนทรี

โครงการ ก่อสร้างสถานที่จำหน่ายสินค้า ชุมชนตำบลนนทรี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

- 3 ต.ค. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,324,964.00	1.3056	1,729,873.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,729,873.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,729,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายปิติพัฒน์ แก้วภูสินสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชวินทร์ สุวรรณภู)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายเจริญ สุพรรณ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เห็นควรอนุมัติใช้แบบประมาณราคากำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายอากรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานที่จำหน่าย () ชุมชนตำบลสนมศรี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลสนมศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี
ฝ่ายประมาณราคา งานออกแบบและควบคุมอาคาร

กองช่าง อบต.สนมศรี
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน 3 ค.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำ - ปรับพื้นที่ - วางท่อ คล. ขนาด 30 + 1.00 เมตร - บ่อพัก คล. ใส่ท่อ 30ซม. + ฝา - หินคลุก (ลงบริเวณที่จอดรถ)	1.00 94.00 11.00 120.00	เหมา ท่อน บ่อ ลบ.ม.			8,000.00 173.00 173.00	8,000.00 16,262.00 1,903.00	8,000.00 49,162.00 15,103.00 56,220.00	ค่าวางและกลกลบ
2	งานพื้น - ทราดยาบปรับระดับ - ตะแกรงเหล็ก 4 มม.(0.20*0.20) - คอนกรีต (STRENGTH 240 กก./ตร.ม.) - ไม้แบบ	36.00 722.00 72.00 16.00	ลบ.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ตร.ม.	520.00 36.50 2,100.00 520.00	18,720.00 26,353.00 151,200.00 8,320.00			18,720.00 29,963.00 173,232.00 8,320.00	
3	งานโครงสร้างหลังคา - เสาคอนกรีตขนาด 5 X 5 นิ้ว ทน 3.2 มม. - แปเหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 1.6 มม. - จันทันเหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 1.6 มม. - อะเสเหล็กกล่อง 3x1 1/2x2.3มม. - เหล็กโครงถักตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 1.6 มม. - มุงแผ่นเหล็กรีดลอน สีเขียว ทนไม่น้อยกว่า 0.3 มม. - ไม้ฝาเทียม (สี) 0.8X15X300 ซม. - แผ่น plate เหล็ก ขนาด 20 X 20 ซม ทน 6 มม. - พุกเกลียดยึดแผ่น plate ศก. ขนาด 1/2 นิ้ว	38.00 266.00 117.00 87.00 53.00 2,050.00 364.00 88.00 352.00	ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ตร.ม แผ่น แผ่น ตัว	2,740.00 435.00 435.00 840.00 435.00 140.00 110.00 90.00 15.00	104,120.00 115,710.00 50,895.00 73,080.00 23,055.00 287,000.00 40,040.00 7,920.00 5,280.00	300.00 139.00 139.00 220.00 139.00 70.00 0.00	11,400.00 36,974.00 16,263.00 19,140.00 7,367.00 143,500.00	115,520.00 152,684.00 67,158.00 92,220.00 30,422.00 430,500.00 40,040.00 7,920.00 5,280.00	รวมลาดเชื่อม รวมลาดเชื่อม รวมลาดเชื่อม รวมลาดเชื่อม รวมลาดเชื่อม
4	งานสี - ทาสีน้ำมัน - FACTOR F = 1.3056 รวมค่าก่อสร้างและค่าแรง คิดเป็นเงินงบประมาณ	350.00	ตร.ม.	35.00	12,250.00	35.00	12,250.00	24,500.00	
								1,324,964.00	
								1,729,873.00	
								1,729,000.00	

ประมาณราคา วิศวกรโยธา
นายชินทร์ สุวรรณภูมิ